



Beschränkte Ausschreibungen nach VOB/A

**Bauvorhaben:**

Neubau Lebensmittelmarkt in Assamstadt

**Auftraggeber:**

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Gemeinde Assamstadt mbH**

Bobstadter Str. 1  
97959 Assamstadt  
wifoe-gmbh@assamstadt.de

Tel.: 06294/4202-50  
Fax: 06294/1092

Geschäftsführer:  
Ulrike Wittfeld, Josef Scherer  
Registergericht Ulm HRB 735 634  
USt-ID-Nr. DE 313247146

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Gemeinde Assamstadt mbH beabsichtigt zu oben genanntem Bauvorhaben Beschränkte Ausschreibungen gemäß VOB/A 2016, nach § 3a, Absatz 2, Nummer 1, für nachstehende Gewerke vorzunehmen:

**Gewerke der Kostengruppe 400 nach DIN 276 sowie nach VOB/C:**

**Ausschreibungspaket Nr. 3.1.:**

„Gas-, Wasser- und Abwasser-Installationsarbeiten innerhalb von Gebäuden“ nach DIN 18 381

Kalt-Warmwasserleitungen Edelstahl DN 12-28 mm: Ca. 270 lfm  
Kalt-Warmwasserleitungen Mehrschichtverbundrohr DN 16-26 mm: Ca. 110 lfm  
Isolierung mittels Mineralfaserschalen DN 12-28 mm: Ca. 270 lfm  
Mineralfaserverstärkte Schalldämmende Abflussleitungen DN 50-100: Ca. 10 lfm

Einrichtungsgegenstände:

4 x Waschtisch, 5 x WC, 2 x Urinal, 0 x Waschbecken, 1x Behinderten WC  
mit Waschbecken, 2 x Ausgussbecken, Komplett mit Armaturen und Ausstattungsgegenstände.  
3 x Spüleinheiten, 4 x Durchlauferhitzer, 7 x Anschlüsse Spülküche

**Voraussichtlicher Ausführungszeitraum:**

Rohinstallation: Ca. 11. bis 13. KW 2019  
Fertiginstallation: Ca. 19. bis 24. KW 2019

**LV-Ausgabe:** 11.01.2019    **Submission:** 05.02.2019    **Uhrzeit:** 09:00 Uhr

### **Ausschreibungspaket Nr. 3.2.:**

„Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen“ nach DIN 18 380  
sowie Kälte ...

Wärmepumpe 30 KW und ca.45 Armaturen: 2 Stck  
Zusatzheizung 42kW: 1Stck  
Kompaktverteiler thermisch getrennt. 1 Stck  
Druckhaltestation mit Nachspeisung: 1Stck  
Pufferspeicher 2000l. 1Stck  
Wärmeübertrager 60kW: 1 Stck  
Pumpen: 5Stck  
Naturespeicher 5,0x2,5m: 2 Stck  
Lufterhitzer heizen/kühlen ca.2-8kW: Ca. 5 Stck  
Türluftschleier ca.2-6kW: Ca. 2 Stck  
Lufterhitzer ca.3kW: Ca. 2 Stck  
Fußbodenheizung mit Isolierung 2,5 cm und 1 Verteilern: Ca. 100 m<sup>2</sup>  
C-Stahlrohrleitungen mit Mineralisolierung DN 15- 80: Ca. 130 lfm  
C-Stahlrohrleitungen mit Mineralisolierung DN 15- 32: Ca. 180 lfm  
Fernheizrohrleitung Kunststoff 63/142mm: Ca. 60 lfm

#### **Voraussichtlicher Ausführungszeitraum:**

Rohinstallation: Ca. 11. bis 13. KW 2019  
Fertiginstallation: Ca. 19. bis 24. KW 2019

**LV-Ausgabe:** 11.01.2019    **Submission:** 05.02.2019    **Uhrzeit:** 09:15 Uhr

### **Ausschreibungspaket Nr. 3.3.:**

„Raumluftechnische Anlagen“ nach DIN 18 379

Raumluftechnische Anlage 6.500m<sup>3</sup>/h, heizen/kühlen  
Raumluftechnische Anlage 2.200m<sup>3</sup>/h, heizen/kühlen  
Wickelfalzrohr DN 100-500 mm: Ca 300 lfm  
Lüftungskanal Rechteckseitenhöhe 500-1500mm; Ca. 140m<sup>2</sup>  
Zu-Abluftgitter DN 100: Ca. 40 Stck  
Flexibler Rundrohr-Schalldämpfer DN 125: Ca. 5 Stck  
Kulissenschalldämpfer ca. 600x500x1000: Ca. 4 Stck  
Lüftungsdachhaube 600x400: 2 Stck

#### **Voraussichtlicher Ausführungszeitraum:**

Rohinstallation: Ca. 11. bis 13. KW 2019  
Fertiginstallation: Ca. 19. bis 24. KW 2019

**LV-Ausgabe:** 11.01.2019    **Submission:** 05.02.2019    **Uhrzeit:** 09:30 Uhr

**Ort:** Rathaus Assamstadt, Bobstadter Str. 1, 97959 Assamstadt

**Zuschlags- und Bindefrist:** 07.03.2019

**Zur Eröffnung sind zugelassen:** Bieter und deren Bevollmächtigte

**Nachprüfungsstelle:** Landratsamt Main-Tauber-Kreis  
Kommunalamt Postfach 1380  
97933 Tauberbischofsheim

**Gezeichnet:** **Geschäftsführer:** Ulrike Wittfeld und Josef Scherer